WSL（ダブリュスターライト）施工案内

省エネ・安全・防犯サイン

施工例①【位置の確認】

① 施工場所を決める為、図面を用い位置を決定します。コアカッターを使用してコンクリートにボーリングをします。

施工例②【準備とボーリング】

② 先に土台を施工します。
ボーリングの時間は１ヵ所おおよそ 10 分程度です。
※図はボーリング後の穴（100mm×80mm）

施工例③【実施工】

③ モルタルを使用し、土台の高さ調整を行います。

施工例④【仕上げと点灯確認】



④ 下地が乾いてたら製品を設置し、養生テープを使って仕上げます。通常乾燥までは３時間程度かかります。夜間、発光確認を行います。



省エネ・安全・防犯サイン

※1 ・・・ 製品に対し故意による行為での故障や自然災害、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷などは保証対象外となります。尚、施工後から２年を経過した後は、有償保証となります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

※2 ・・・ 当社規定の施行方法による工事。（別途施工費用がかかります。）

WS LIGHT

各色
￥12,000 税別

Copyright © 2007 WStar, All Rights Reserved.